

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń (pokoi) poddasza w budynku Dworu z Moniak

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jan Godycki

DATA OPRACOWANIA : 24.05.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.05.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-04 0404-07	Demontaż istniejącej boazerii drewnianej ściennej i sufitowej 182,33	m ² m ²	182,330	
				RAZEM	182,330
2	kalk. własna	Utylizacja boazerii drewnianej wraz z konstrukcją 182,33	m ² m ²	182,330	
				RAZEM	182,330
3	KNR 13-23 0106-09	Demontaż wraz z utylizacją istniejącej wełny i folii dociepleniowej 182,33	m ³ m ³	182,330	
				RAZEM	182,330
4	KNR 0-23 2613-01	Docieplenie ścian i sufitów poddasza wełna np. Isover grubość 10 cm / współczynnik 0,35 182,33	m ² m ²	182,330	
				RAZEM	182,330
5	KNR 2-02 0607-01	Mocowanie do konstrukcji drewnianej ścian i sufitów folii paroprzepuszczalnej 182,33	m ² m ²	182,330	
				RAZEM	182,330
6	KNR AT-43 0106-03	Wykonanie konstrukcji aluminiowej ścian o grubości 120 mm wraz z płytowaniem (płyta G/K zielona) 89,33	m ² m ²	89,330	
				RAZEM	89,330
7	KNR AT-43 0202-01	Wykonanie konstrukcji aluminiowej sufitów wraz z płytowaniem (płyta G/K zielona) 92,45	m ² m ²	92,450	
				RAZEM	92,450
8	KNR 4-01 0713-03	Szpachlowanie ścian i sufitów x2 z fizelinowaniem łączeń (tynk gipsowy z włóknem) 183,33	m ² m ²	183,330	
				RAZEM	183,330
9	KNR-W 2-02 2011-02	Gruntowanie na biało ścian i sufitów wraz z sanitariatami 308,94	m ² m ²	308,940	
				RAZEM	308,940
10	KNR 4-01 1203-01	Malowanie x2 ścian i sufitów farbą renowacyjną białą wraz z sanitariatami 308,94	m ² m ²	308,940	
				RAZEM	308,940
11	KNR 4-01 0713-02	Wykonanie przecierki tynku ścian i sufitów (tynk renowacyjny drobnoziarnisty np. KABE) 106,47	m ² m ²	106,470	
				RAZEM	106,470
12	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie folią grubą malarską podłogi drewnianej i okien 2	r-g r-g	2,000	
				RAZEM	2,000